


УКЖХ

МКД

СОВЕТ МКД по ул. ВЫБОРНАЯ,106

Председатель Красикова Татьяна Ивановна кв. 130, т. 2064783



Директору ООО «УКЖХ Октябрьского района»
Морокину А. А.

«Ремонт крылец», «Ремонт контейнерной площадки»,
«Ремонт (замена) ограждения, урн для мусора,
скамеек у подъездов».

02.07.2018г.

г. Новосибирск

Во исполнение перечня работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества в МКД №106 по ул. Выборная, 106 на 2017 год и учитывая то, что это имущество находится в крайне аварийном состоянии и травмоопасно, кроме того, эти работы необходимо выполнять в тёплый период, Вам препровождается протокол № 7 заседания Совета МКД № 106 по ул. Выборная, 106 от 02 июля 2018 г. на 21 листах.

Требуем незамедлительного исполнения данных работ!

Председатель Совета
МКД по ул. Выборная,106

Т. И. Красикова

УКМХ

ПРОТОКОЛ № 7
Заседания Совета МКД по ул. Выборная, 106
в Октябрьском районе г. Новосибирска.

02.07.2018г.

г. Новосибирск

Место проведения заседания – помещение Совета дома, ул. Выборная 106.

Время заседания - 20-00 час.

Всего членов Совета МКД – 7 чел. Присутствуют 5 чел.

Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ.

1. Избрание Председателя заседания Красикову Т. И. кв. 130 и секретарём заседания Куртукова В.А кв. 132.
2. Утверждение финансирования работ – «Ремонт крылец», «Ремонт контейнерной площадки», «Ремонт (замена) ограждения, урн для мусора, скамеек у подъездов» за счёт остатков средств с лицевого счёта МКД по состоянию на 01. 01. 2018 года в размере 1047839,81 рублей (окончательную стоимость определить на основании акта сдачи-приёмки по фактически выполненным объёмам работ и качеству их выполнения).
3. Утверждение подрядной организации выполнения работ (перечисленных в П.2 повестки заседания) – ООО «АЛТИС ИНЖИНИРИНГ»
4. Утверждение места хранения оригиналов документов по заседанию: ул. Выборная, 106 кв. 130 в г. Новосибирске.

РЕШЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания принято решение:

Избрать председателем заседания Красикову Т. И. кв. 130.
и секретарём заседания Куртукова В.А кв. 132.

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» – нет.

«воздержался» – нет.

По второму вопросу повестки заседания принято решение:

Утвердить финансирование работ – «Ремонт крылец», «Ремонт контейнерной площадки», «Ремонт (замена) ограждения, урн для мусора, скамеек у подъездов» за счёт остатков средств с лицевого счёта МКД по состоянию на 01. 01. 2018 года в размере 1047839,81 рублей (окончательную стоимость определить на основании акта сдачи-приёмки по фактически выполненным объёмам работ и качеству их выполнения).

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» – нет.

«воздержался» – нет.

По третьему вопросу повестки заседания принято решение:

Утвердить подрядную организацию выполнения – ООО «АЛТИС ИНЖИНИРИНГ»

Голосовали: «за» - единогласно.

«против» – нет.

«воздержался» – нет.

По четвёртому вопросу повестки заседания принято решение:

Утвердить место хранения оригиналов документов по заседанию: ул. Выборная, 106 кв. 130. в г. Новосибирске.

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» – нет.

«воздержался» – нет.

Протокол составлен в 2-х экземплярах:

- один для Совета дома МКД № 106 по ул. Выборная,

- второй для ООО «УКЖХ Октябрьского района».


Приложения:

– список присутствующих на заседании – 1 лист. (Приложение № 1)


– счета на производство работ (согласованная с Советом МКД) –

– 18 листов.

Председатель заседания _____

 Т. И. Красикова.

Секретарь заседания _____






 В. Д. Куртуков


Приложение №1

Список членов Совета МКД,
Присутствующих на заседании.

к протоколу заседания Совета МКД №106
Ул. Выборная.

От «02» июля 2018года.

| №п/п | ФИО | № кв. | Подпись | Примеч. |
|------|----------------|-------|--|---------|
| 1 | Красикова Т.И. | 130 |  | |
| 2 | Куртуков В.Д. | 132 |  | |
| 3 | Левина Г. И. | 108 |  | |
| 4 | Римский Н.Г. | 192 |  | |
| 5 | Ковнер Н.Н. | 209 |  | |
| 6 | Тюнина Л. А. | 146 | | |
| 7 | Стаценко Е. О. | 10 | | |



ГК Гранд-СтройСервис с ограниченной ответственностью
 «Гаран Стройсервис»
 УТВЕРЖДАЮ: _____
 Форма № 4
 _____ 201__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
 (наименование сметы)

на _____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)
 Замена ограждений и МАФ

Основание: _____
 Сметная стоимость 1 047 839,81 руб.
 Средства на оплату труда 169 037,94 руб.
 Сметная трудоемкость 993,37 чел.час

Составлен в ценах _____

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | | |
|-------------------------------------|---|--|------------|---|------------|--------|--|--------------|----------------------------------|------------|---|----------|-------|
| | | | | Всего | материалов | | Всего | оплаты труда | экспл. машин в т.ч. оплаты труда | материалов | | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ФЕРм.38-01-006-08 | Демонтаж металлических ограничителей; 100 м | 1,044 | 338,08 | 53,82 | | 1 | 5876,54 | 5401,23 | 475,31 | | 33,922 | 35,41 |
| | прим. Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 142% от ФОТ; (7926,04 руб.) СП 95% от ФОТ; (5302,63 руб.) | | 284,26 | 9,5 | | | | 180,49 | | | 0,819 | 0,86 |
| 9 | ФЕРм.38-01-006-07 | Демонтаж лавочки металлической 1шт.*40кг.; т | 0,04 | 3421,72 | 2145,2 | | 1 | 1655,24 | 929,31 | 725,93 | | 135,8 | 5,43 |
| | Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 66% от ФОТ; (627,72 руб.) СП 9% от ФОТ | | 1276,52 | 29,91 | | | | 21,78 | | | 2,8 | 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|--|--|--|-------|--------------------|-------------------|--------|---|----------|----------|---------------------|--------|----------------|----------------|------|
| 42 | ФЕР46-04-003-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: М30 (разборка основания бетонного лавочек); м3 НР 110% от ФОТ; (12856,46 руб.) СП 70% от ФОТ; (8181,38 руб.) | 3,5 | 552,24 183,48 | 368,76 | | 1 | 22606,68 | 11687,69 | 10918,99 | | 21,51 | 75,29 | |
| 43 | ФЕРм38-01-006-07 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж урн металлических 8шт.*20кг.; т (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 66% от ФОТ; (2510,86 руб.) СП 0% от ФОТ | 0,16 | 3421,72 1276,52 | 2145,2 29,91 | | 1 | 6620,97 | 3717,23 | 2903,74 87,10 | | 135,8 2,8 | 21,73 0,45 | |
| 6 | ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (погрузка железобетонных лавочек, мусора строительного после разборки); 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 8,057 | 42,98 | 42,98 | | 3 | 3875,01 | | 3875,01 | | | | |
| 7 | ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 8,057 | 13,38 | 13,38 | | 4 | 1051,12 | | 1051,12 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 41685,56 | 21735,46 | 19950,10 | | | 137,86 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 23921,08 | | | | | 1,42 | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | 13484,01 | | | | | | |
| | | | | | | | | 79090,65 | | | | | 137,86 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,42 |
| Раздел 2. Монтаж ограничения металлического 149м. | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание; 100 шт (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ; (8612,86 руб.) СП 85% от ФОТ; (8134,36 руб.) | 0,75 | 4871,42 349,61 | 4288,71 351,48 | 233,10 | 1 | 32924,64 | 4772,2 | 27211,88 4797,64 | 940,56 | 40,986 28,1 | 30,74 21,08 | |

3

ПК Гранд-Смета

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|---|----------|--------------------|-----------------|----------|---|----------|----------|--------------------|----------|-------------|----------------|
| 27 | ФССЦ-04.1.02.05/004? Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150), м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 4,755 | 600,00 | | 600,00 | 2 Материалы МАТ=5,38 | 15349,14 | | | 15349,14 | | |
| 15 | ФССЦ-23.5.02.02/0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 50-80 мм (стойкий); Т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,503235 | 9 064,90 | | 9 064,90 | 2 Материалы МАТ=5,38 | 24542,35 | | | 24542,35 | | |
| 25 | ФЕРМ38-01-004-08 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | Монтаж ограничения металлического 149м по столбам; Т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 65% от ФОТ; (24174,51 руб.) СП 0% от ФОТ | 1,25756 | 2545,39 1548,82 | 808,44 51,53 | 188,13 | 1 Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 45322,51 | 35448,76 | 8600,93 1179,29 | 1272,82 | 161 4,75 | 202,47 5,97 |
| 14 | ФССЦ-23.5.02.02/0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 50-80 мм (прожилины-ограничители); Т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1,333014 | 9 064,90 | | 9 064,90 | 2 Материалы МАТ=5,38 | 65009,97 | | | 65009,97 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|--|--------|-----------------|---------------|--------|---|---------|----------|----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 19 | ФССЦ-23.8.03.05 0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Соединения на стоне стальные: стоны, диаметром: до 50 мм; шт (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 30 | 11,66 | | 11,66 | 2 | 1881,9 | | | 1881,9 | | |
| 16 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ; (1141,74 руб.) СП 70% от ФОТ; (888,02 руб.) | 1,0673 | 279,28 65,03 | 11,53 0,28 | 202,72 | 1 | 2531,35 | 1263,25 | 104,06 5,35 | 1164,04 | 6,1065 0,025 | 6,52 0,03 |
| 17 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ; (703,25 руб.) СП 70% от ФОТ; (546,97 руб.) | 1,0673 | 328,73 39,95 | 7,51 0,28 | 281,27 | 1 | 2458,95 | 776,04 | 67,84 5,35 | 1615,07 | 4,4045 0,025 | 4,7 0,03 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 42260,25 | 35984,71 | 111775,85 | | 244,43 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 5987,63 | | | 27,11 |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Монтаж ограничения металлического 149м. | | | | | | | | | | | | | 244,43 |
| Раздел 3. Ограждение полисадников 95,7м | | | | | | | | | | | | | 27,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--|----------|--------------------|-------------------|----------|---|----------|----------|---------------------|---------|----------------|----------------|
| 4 | ФЕР09-08-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание; 100 шт (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ; (4134,17 руб.) СП 85% от ФОТ; (3904,49 руб.) | 0,36 | 4871,42 349,61 | 4288,71 351,48 | 233,10 | 1 | 15803,83 | 2290,65 | 13061,70 2302,87 | 451,48 | 40,986 28,1 | 14,76 10,12 |
| 8 | ФССЦ-04.1.02.05.0042 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12.5 (М150); м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 2,282 | 600,00 | | 600,00 | 2 | 7366,3 | | | 7366,3 | | |
| 20 | ФССЦ-23.5.02.02.0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 50-80 мм (стойки); т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,161035 | 9 064,90 | | 9 064,90 | 2 | 7853,54 | | | 7853,54 | | |
| 28 | ФЕРм38-01-004-08 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж ограничения металлического 149м по столбам; Т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 66% от ФОТ; (15526,85 руб.) СП 0% от ФОТ | 0,807708 | 2545,39 1548,82 | 808,44 51,53 | 188,13 | 1 | 29109,83 | 22768,09 | 5524,22 757,44 | 817,52 | 161 4,75 | 130,04 3,84 |

ПК Гранд-Смета

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|--|---------|-----------------|---------------|----------|---|-----------|----------|---------------|----------|-----------------|--------------|
| 21 | ФССЦ-23.5.02.02-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | 3 Трубы стальные электросварные прямые диаметром: 50-80 мм (спрожилины-ограничители); т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,85617 | 9 064,90 | | 9 064,90 | 2 Материалы МАТ=5,38 | 41754,69 | | | 41754,69 | | |
| 22 | ФССЦ-23.8.03.05-0006 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | 24 Соединения на стене стальные: стоны, диаметр: до 50 мм; шт (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 24 | 11,66 | | 11,66 | 2 Материалы МАТ=5,38 | 1505,52 | | | 1505,52 | | |
| 23 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | 0,59124 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ; (632,48 руб.) СП 70% от ФОТ; (491,93 руб.) | 0,59124 | 279,28 65,03 | 11,53 0,28 | 202,72 | 1 Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 1402,26 | 699,79 | 57,65 2,96 | 644,82 | 6,1065 0,025 | 3,61 0,01 |
| 24 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр | 0,59124 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ; (389,57 руб.) СП 70% от ФОТ; (303 руб.) | 0,59124 | 328,73 39,95 | 7,51 0,28 | 281,27 | 1 Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 1362,16 | 429,9 | 37,58 2,96 | 894,68 | 4,4045 0,025 | 2,6 0,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 106158,13 | 26188,43 | 18681,15 | 61288,55 | | 151,01 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 20683,07 | | 3066,23 | | | 13,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|---|-------|--------------------|------------------|----------|--|----------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------------|
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Ограждение полисадников 95,7м | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Установка скамеек и урн | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ФЕРм38-01-006-07 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка скамеек металлических 6шт*45кг= (с креплением к основанию); т НР 66% от ФОТ; (6052,96 руб.) СП 0% от ФОТ | 0,27 | 5398,12 1823,6 | 3084,57 42,73 | 509,95 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 16702,01 | 8961,17 | 7000,09 209,98 | 740,75 | 194 4 | 52,38 1,08 |
| 65 | прайс-лист ООО "Акцент-С" | Скамейка "Классика" 6250/1,18/5,38; шт. | 6 | 984,50 | | 984,50 | Материалы МАТ=5,38 | 31779,66 | | | 31779,66 | | |
| 67 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных; 100 плоских (основание под скамейки армированное); 100 м3 НР 105% от ФОТ; (1299,7 руб.) СП 65% от ФОТ; (604,58 руб.) | 0,03 | 4908,05 1882,23 | 2537,4 384,81 | 488,42 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 1750,52 | 1027,7 | 643,99 210,11 | 78,83 | 220,66 28,78 | 6,62 0,86 |
| 68 | ФССЦ-04.1.02.05-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150); м3 | 3,045 | 600,00 | | 600,00 | Материалы МАТ=5,38 | 9829,26 | | | 9829,26 | | |
| 69 | ФССЦ-08.4.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-1 и А-11 диаметром 6 мм, т | 0,42 | 8 690,00 | | 8 690,00 | Материалы МАТ=5,38 | 19635,92 | | | 19635,92 | | |
| 70 | ФЕРм38-01-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж урн металлических 86шт.*20кг= (с креплением к основанию); т (МДС36 п.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 0,12 | 3421,72 1276,52 | 2145,2 29,91 | | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 4965,73 | 2787,92 | 2177,81 65,33 | | 135,8 2,8 | 16,3 0,34 |
| 72 | прайс-лист ООО "Акцент-С" | Урна уличная фигурная «ЭКО» с элементами ковки 920x250x250 2100 руб./1,18/5,38; шт. | 6 | 330,79 | | 330,79 | Материалы МАТ=5,38 | 10677,9 | | | 10677,9 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---------------------|---|----------|------------------|--------------|---|---|---------|---------|-----------------|---------|----------------|--------------|
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Установка скамеек и урн | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Крыльца, пандусы | | | | | | | | | | | | | |
| демонтаж пандусов старых и железобетонных элементов крылец | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ФЕР46-04-003-02 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки М50; НР 110% от ФОТ; (2628,37 руб.) СП 70% от ФОТ; (1672,6 руб.) №1039/пр | 0,71554 | 552,24 183,48 | 368,76 | | 1 | 4621,71 | 2389,43 | 2232,28 | | 21,51 | 15,39 |
| 40 | ФССЦлр-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного после вручную (погрузка мусора строительного после разборки); 1 т груза НР 0% от ФОТ руб. СП 0% от ФОТ | 1,502634 | 42,98 | 42,98 | | 3 | 722,69 | | 722,69 | | | |
| 41 | ФССЦлр-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб. СП 0% от ФОТ | 1,502634 | 13,38 | 13,38 | | 4 | 196,03 | | 196,03 | | | |
| устройство пандусов 4шт. | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ФЕР06-01-004-06 | Устройство: железобетонных пандусов, м3 прим. Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР 105% от ФОТ; (1884,67 руб.) СП 65% от ФОТ; (1166,7 руб.) | 1,9984 | 237,68 47,56 | 10,9 1,78 | | 1 | 3841,28 | 1730,35 | 184,27 64,57 | 1926,66 | 5,5775 0,15 | 11,15 0,3 |

ГК Гранд-Смета

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|---|-------|----------|---|----------|--|---------|----|----|---------|----|----|
| 31 | ФССЦ-04.1.02.01.0007 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016 | Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250); м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 2,028 | 590,70 | | 590,70 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 6444,92 | | | 6444,92 | | |
| 32 | ФССЦ-08.4.03.03.0031 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, Диаметр 10 мм; т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,06 | 8 014,15 | | 8 014,15 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 2586,97 | | | 2586,97 | | |
| 33 | ФССЦ-01.7.16.03.0001 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016 | Палуба опалубки типа «Доха» из бакелизированной фанеры; м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0 | 145,00 | | 145,00 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | | | | | | |
| 34 | ФССЦ-01.7.16.02.0001 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,05 | 1 100,00 | | 1 100,00 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 295,9 | | | 295,9 | | |

ПК Гранд-Смета

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|---|---------|------------------|---------------|----------|--|--------|--------|----------------|--------|---------------|--------------|
| 35 | ФЕР06-01-004-04 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство: железобетонных ступеней, м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105% от ФОТ; (459,74 руб.) СП 65% от ФОТ; (284,6 руб.) | 0,19314 | 580,23 121,64 | 23,84 2,93 | 434,76 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 918,27 | 427,57 | 38,95 10,28 | 451,75 | 14,26 0,25 | 2,75 0,05 |
| 36 | ФССЦ-04.1.02.01.0007 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250); м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,196 | 590,70 | | 590,70 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 622,88 | | | 622,88 | | |
| 37 | ФССЦ-08.4.03.03.0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм; т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,0044 | 8 014,15 | | 8 014,15 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 189,71 | | | 189,71 | | |
| 38 | ФССЦ-01.7.16.03.0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Палуба опалубки типа «Дока» из бакелизированной фанеры; м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,3 | 145,00 | | 145,00 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 234,03 | | | 234,03 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------------------|---|--|----------|-------------------|------------------|--------|--|---------|---------|------------------|--------|-------|--------------|
| 39 | ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | 3 Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород, м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,01 | 1 100,00 | 2301,63 25,75 | 214,93 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 59,18 | | 1100,84 26,50 | 65,36 | 149,5 | 8,45 0,13 |
| устройство поручней приставных | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изготовление и монтаж конструкций поручней приставных; т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 66% от ФОТ; (971,83 руб.) СП 0% от ФОТ | 0,056535 | 3921,86 1405,3 | 2301,63 25,75 | 214,93 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 2612,17 | 1445,97 | 1100,84 26,50 | 65,36 | 149,5 | 8,45 0,13 |
| 13 | ФССЦ-23.5.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,0 мм; м (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 11,36 | 13,49 | | 13,49 | Материалы МАТ=5,38 | 868,06 | | | 868,06 | | |
| 62 | ФССЦ-23.5.02.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2,0 мм; м (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 7,8 | 7,24 | | 7,24 | Материалы МАТ=5,38 | 303,81 | | | 303,81 | | |

ПК Гранд-Смета

12

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|---|-------------------|---|------------------|---|----------|---|---|---|----------|----|---------|----|-------------------|----|---------|----|-----------------|----|---------------|
| 11 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ; (153,72 руб.) СП 70% от ФОТ; (119,56 руб.) | 4 | 0,1437 | 5 | 279,28 65,03 | 6 | 11,53 0,28 | 7 | 202,72 | 8 | 1 Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 9 | 340,82 | 10 | 170,08 | 11 | 14,01 0,72 | 12 | 156,73 | 13 | 6,1065 0,025 | 14 | 0,88 |
| 12 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | 3 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ; (94,69 руб.) СП 70% от ФОТ; (73,65 руб.) | 4 | 0,1437 | 5 | 328,73 39,95 | 6 | 7,51 0,28 | 7 | 281,27 | 8 | 1 Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 9 | 331,07 | 10 | 104,49 | 11 | 9,13 0,72 | 12 | 217,45 | 13 | 4,4045 0,025 | 14 | 0,63 |
| <p>обрамление крылец металлическим уголком</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | 3 | Изготовление конструкций обрамления уголком крылец и ступеней; т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 66% от ФОТ; (4049,05 руб.) СП 0% от ФОТ | 4 | 0,23555 | 5 | 3921,86 1405,3 | 6 | 2301,63 25,75 | 7 | 214,93 | 8 | 1 Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 9 | 10883,48 | 10 | 6024,54 | 11 | 4586,57 110,39 | 12 | 272,37 | 13 | 149,5 2,25 | 14 | 35,21 0,53 |
| 5 | ФССЦ-06.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | 3 | Сталь угловая; 50х50 мм; т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 4 | 0,249683 | 5 | 5 763,00 | 6 | | 7 | 5 763,00 | 8 | 1 Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 9 | 7741,41 | 10 | | 11 | | 12 | 7741,41 | 13 | | 14 | |

ПК Гранд-Смета

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|---|--------|-----------------|---------------|--------|---|----------|--------|---------------|----------|-----------------|-------|
| 44 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ; (153,72 руб.) СП 70% от ФОТ; (119,56 руб.) | 0,1437 | 279,28 65,03 | 11,53 0,28 | 202,72 | 1 Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 340,82 | 170,08 | 14,01 0,72 | 156,73 | 6,1065 0,025 | 0,88 |
| 46 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ; (94,69 руб.) СП 70% от ФОТ; (73,65 руб.) | 0,1437 | 328,73 39,95 | 7,51 0,28 | 281,27 | 1 Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 331,07 | 104,49 | 9,13 0,72 | 217,45 | 4,4045 0,025 | 0,63 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 44486,28 | 12567 | 9107,91 | 22811,37 | | 75,97 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 10490,48 | | | | | 1,01 |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 3510,31 | | | 214,62 | | |
| Итого по разделу 5 Крыльца, пандусы | | | | | | | | 58487,07 | | | | | 75,97 |

Раздел 6. Площадка для мусорных контейнеров

| устройство фундаментной плиты под площадку | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|------------------|-------|--|---|---------|---------|---------|--|--------|-------|
| 47 | ФЕР01-02-057-03 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3; 100 м3 НР 80% от ФОТ; (2661,58 руб.) СП 45% от ФОТ; (1497,14 руб.) | 0,0945 | 1934,4 1934,4 | | | 1 Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 3326,97 | 3326,97 | | | 248,00 | 23,44 |
| 48 | ФССЦлр-01-01-01-041 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 17,01 | 42,98 | 42,98 | | 3 Погрузо-разгрузочные работы строительного мусора вручную ЭМ=11,19 | 8180,96 | | 8180,96 | | | |

ПК Гранд-Смета

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|---|-------|-------------------|-----------------|----------|---|---------|---------|-------------------|----------------|------|---------------|
| 49 | ФССЦ/пр-09-21-01-005 Приказ Минстра России №1039/пр от 30.12.2016 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 17,01 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 4 | 1109,56 | 1109,56 | 1109,56 | | | |
| 1 | ФЕР/р68-14-1 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании; 100 м НР 104% от ФОТ; (1554,36 руб.) СП 60% от ФОТ; (696,75 руб.) | 0,12 | 1478,92 589,77 | 889,15 94,56 | | 1 | 2190,72 | 1288,06 | 902,66 206,52 | 68,26 9,4 | | 8,19 1,13 |
| 50 | ФЕР/27-02-010-02 Приказ Минстра России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м НР 142% от ФОТ; (337,68 руб.) СП 95% от ФОТ; (225,91 руб.) | 0,02 | 4412,47 643,64 | 78,78 9,64 | 3 690,05 | 1 | 644,66 | 234,29 | 13,33 3,51 | 397,04 0,72 | | 1,52 0,01 |
| 51 | ФССЦ-05.2.03.03.0031 Приказ Минстра России №1039/пр от 30.12.2016 | Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91); шт | 2 | 22,36 | | 22,36 | 1 | 240,6 | | | 240,6 | | |
| 52 | ФЕР/11-01-002-01 Приказ Минстра России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство подстилающих слоев: песчаных; м3 НР 123% от ФОТ; (3434,46 руб.) СП 75% от ФОТ; (2094,18 руб.) | 4,725 | 57,07 29,46 | 27,24 3,01 | 0,37 | 1 | 3631,68 | 2533,4 | 1088,88 258,84 | 9,4 0,3 | 3,41 | 16,11 1,42 |
| 53 | ФССЦ-02.3.01.02.0015 Приказ Минстра России №1039/пр от 30.12.2016 | Песок природный для строительных: работ средний; м3 | 5,67 | 55,26 | | 55,26 | 1 | 1685,69 | | | 1685,69 | | |
| 54 | ФЕР/11-01-002-04 Приказ Минстра России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных; м3 НР 123% от ФОТ; (4081,82 руб.) СП 75% от ФОТ; (2488,91 руб.) | 4,725 | 83,43 33,05 | 50,01 5,54 | 0,37 | 1 | 4850,64 | 2842,13 | 1999,05 476,42 | 9,46 0,55 | 3,73 | 17,62 2,6 |

ПК Гранд-Смета

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--|---------|----------|------------------|----------|--|----------|---------|---------|----------|--------|-------|
| 55 | ФССЦ-02.2.02.02.0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Каменная мелочь марки 300; м3 | 0,5198 | 518,57 | 518,57 | 518,57 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 1450,2 | | | 1450,2 | | |
| 56 | ФССЦ-02.2.05.04.0081 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм, м3 | 5,6228 | 118,60 | 118,60 | 118,60 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 3587,74 | | | 3587,74 | | |
| 61 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100 м3 НР 105% от ФОТ; (2047,02 руб.) СП 65% от ФОТ; (1267,2 руб.) | 0,04725 | 4908,05 | 2537,4 384,81 | 488,42 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 2757,07 | 1618,62 | 1014,29 | 124,16 | 220,66 | 10,43 |
| 57 | ФССЦ-04.1.02.01.0007 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250); м3 | 4,796 | 590,70 | 590,70 | 590,70 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 15241,54 | | | 15241,54 | | |
| 58 | ФССЦ-08.4.03.03.0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм; т | 0,3827 | 8 014,15 | 8 014,15 | 8 014,15 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 16500,54 | | | 16500,54 | | |
| 59 | ФССЦ-01.7.16.03.0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Палуба опалубки типа «Доха» из бакелизированной фанеры; м2 | 0,3 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 234,03 | | | 234,03 | | |

ПК Гранд-Смета

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|--|----------|----------|--------|----------|--|----------|----------|----------|----------|-----|------|
| 50 | ФССЦ-01.7.16.02 0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород, м3 | 0,01 | 1 100,00 | 1841,3 | 1 100,00 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 59,18 | 24584,98 | 17219,57 | 1278,22 | 130 | 14 |
| | | | 1,10542 | 3278,23 | 20,6 | 214,93 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 43082,77 | 24584,98 | 17219,57 | 1278,22 | 130 | 14 |
| | | | | 1222 | | | | | | 414,44 | | 1,8 | 1,99 |
| 63 | ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сборка ручную (мелких деталей): стрелянки, связи, крошфейны, тормозные конструкции и пр. (каркас стен ограждения); т НР 66% от ФОТ; (16499,62 руб.) СП 0% от ФОТ | 18,72 | 54,24 | | 54,24 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 5462,68 | | | 5462,68 | | |
| 64 | ФССЦ-23.3.08.01-0050 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60x60 мм, толщина стенки 4 мм, м | | | | | | | | | | | |
| 66 | ФССЦ-23.3.08.01-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 128,96 | 32,85 | | 32,85 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 22791,1 | | | 22791,1 | | |
| 71 | ФССЦ-23.3.08.02-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 3,0 мм, м | 244,4 | 17,79 | | 17,79 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 23391,52 | | | 23391,52 | | |
| 73 | ФССЦ-08.3.11.01-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 12 сталь марки Ст-3пс, т | 0,086528 | 4 900,00 | | 4 900,00 | Общестроительные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 2281,05 | | | 2281,05 | | |

ПК Гранд-Смета


17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|--|--|--|----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|----------|----------|-----------|------|--------|--|
| 74 | ФССЦ.08.3.08.02 0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая: 50x50 мм, т | 0,038064 | 5 763,00 | | 5 763,00 | Общестроите льные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 1180,17 | | | 1180,17 | | | |
| устройство ограждения контейнерной площадки и наееса из профилированного листа | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ФЕР12-01-033- 01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Монтаж профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой, 100 м2 НР 120% от ФОТ; (6417,17 руб.) СП 65% от ФОТ; (3475,97 руб.) | 1,023 | 368,08 | 27,62 | 57,28 | Общестроите льные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 5826,71 | 5272,42 | 239,04 | 315,25 | 32,4 | 33,15 | |
| 76 | ФССЦ.08.3.09.02 0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7; т | 0,788222 | 11 603,45 | | 11 603,45 | Общестроите льные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 49205,99 | | | 49205,99 | | | |
| 78 | ФССЦ.08.3.05.05 0057 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая оцинкованная крашеная толщиной листа: 0,70 мм, т | 0,02948 | 11 144,00 | | 11 144,00 | Общестроите льные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 1767,47 | | | 1767,47 | | | |
| 2 | прайс-лист | Ворота откатные с механизмом с замком 11347,61,18/5,38; шт. | 1 | 1 787,47 | | 1 787,47 | Общестроите льные работы ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 | 9616,59 | | | 9616,59 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 230297,83 | 41700,87 | 31767,34 | 156829,62 | | 254,16 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 37033,7 | | | 1765,87 | | 8,84 | |
| Итого по разделу 6 Площадка для мусорных контейнеров | | | | | | | | 11946,06 | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 279277,59 | | | | | 254,16 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 135996,49 | | | 125313,10 | | 8,84 | |
| | | | | | | | | 44013,74 | | | 11809,14 | | 938,73 | |
| | | | | | | | | | | | | | 54,64 | |

ПК Гранд-Смета

18

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 1047839,81 | | | | | 938,73 |
| | | | | | | | | | | | | | 54,64 |


Составил: 

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: _____
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано на сумму 1047839,81 (одни миллион сорок семь тысяч восемьсот тридцать девять рублей 81 коп.)
 окончательную стоимость определить на основании акта сдачи-приемки
 по фактически выполненным объёмом работ и качеству их выполнению.

Председатель Совета МКД № 106
 по ул. Выхваткина

 - Т. Н. Красникова

02.07.2018г.